

OBRAS EJECUTADAS EN EL AÑO 2008.

Nº	NOMBRE DE LA OBRA.	VALOR REF. (S/.)	MOD. EJEC	AVANCE (%)	METAS EJECUTADAS.
01	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado - Parachique.	279 765.58	EPD	100.00	Const. de Línea de Impulsión (800.00mL con Tubo PVC SAP C/10. e=8") y Línea de Aducción (800.00mL.con Tubo PVC SAP C/10. e=6")
02	Ampliación de Zonas de Parqueo y Esparcimiento en Playa Chulliyachi – Sechura.	73 392.15	EPD	100.00	Const. De Explanada de 6,245.70 m2 (cama de piedra over e=0.35cm, capa de conchuela e=0.20cm)
03	Mejoramiento de Superficie de Rodadura de Carretera Sechura - Llicuar. III Etapa.	1'339 461.68	EPD (Conv GRP)	100.00	Construcción de Carpeta Asfáltica en caliente e=2" (Km. 4+000 al Km. 7+300), en un ancho de 6.00m, con una estructura compuesta de Base Granular (capa de afirmado 0.25m de espesor y relleno con material de cantera y señalización horizontal respectiva..
04	Mejoramiento de Infraestructura de I.E: "San Martín" – Sechura. II Etapa.	23 174.60	EPD	100.00	Tarrajeo de muros y columnas 240.00m2, falso piso con mezcla C:H-1:8, e=4", construcción de veredas de concreto F'c=140Kg/cm2, colocación de puertas y ventanas metálicas con vidrio catedral y pintura látex en muros y columnas.
05	Mejoramiento de Piso de 04 Aulas en I.E Nº 14076 - Sechura.	10 284.00	EPD	100.00	Enchapado de piso de 04 aulas con cerámico 0.30x0.30cm en un área de 189.00m2 y colocación de contrazócalo de h=0.10cm con cerámico en una longitud de 109mL
06	Construcción de Piscina en Parque Ecológico – Sechura. Construcción de Vestidores y Duchas en Parque Ecológico – Sechura.	132 763.07	EPD	100.00	Construcción de Piscina (80m3) de Concreto armado, con su respectivo sistema de reciclaje y limpieza. Construcc. Caseta con electrobomba para el sistema de recirculación de agua. Const. de ambientes para vestidores (02 para niños y 02 para adultos) y duchas (02 para niños y 02 para adultos) con muros de albañilería y revestidos con cerámico.
07	Construcción de Plataforma Deportiva en I.E Nº 15210 – Malavida - C. Nos Valga - Sechura.	57 458.42	EPD	100.00	Construcción de losa deportiva de concreto f'c=175Kg/cm2 e=0.10cm, en un área de 640.00m2 (20x32m), sardineles de concreto f'c=175Kg/cm2, instalación de 02 arcos de fulbito, con castillo para Básquetball, net de Volleyball con parantes y accesorios y demarcación de área para fulbito y básquetball.
08	Culminación, Ampliación del Sistema de Agua Potable - Yapato.	21 209.67	EPD	100.00	Montaje y desmontaje de manguera de 110mm en Puente de Sechura, fabricación y colocación de apoyos fijos y móviles para instalación de manguera para impulsión de Agua Potable hacia Yapato.
09	Mejoramiento del Sistema de Canales de Riego en Caserío de Tajamar – Sechura.	207 596.05	EPD (Conv Fond. Binac. P – A)	100.00	Revestimiento de 490.00m. Canal de Concreto de e=0.10m., Construcción de 02 Puentes Losa Vehicular 2.80x5.00m y 2.80x4.00m, 01 pasarela peatonal de 1.20x2.80m y 02 Tomas con su respectivas compuertas metálicas.

OBRAS EJECUTADAS EN EL AÑO 2008.

Nº	NOMBRE DE LA OBRA.	VALOR REF. (S/.)	MOD. EJEC	AVANCE (%)	METAS EJECUTADAS.
10	Construcción del Sistema de Agua y Saneamiento en Caseríos de Chutuque, Malavida, San Ramón, Los Jardines, Km. 960 y Nuevo Pozo Oscuro - Sechura.	699 205.82	EPD (Conv GRP)	100.00	Construcción de Tanque Elevado (60m3), Línea de Impulsión (desde Pozo de Agua hacia anexo Km. 960 en una longitud de 909.40Ml. con tubería PVC C-10 de 160mm. UF, Línea de Aducción Redes y Pilonos.
11	Construcción de Coliseo Deportivo de Sechura.	2'034 933.27	EPI	100.00	Construcción de Cerco Perimétrico con Columnas, vigas y sobrecimiento tarrajeados, 02 Baterías de Baños para Damas y Caballeros, const. de Cabinas para Transmisión de eventos culturales y deportivos, Const. de Plataforma Deportiva con Arcos y Mallas de Voleyball, const. de Área de circulación peatonal de concreto, const. de malla de protección de Plataforma y de Gradería en 03 Niveles.
12	Culminac. Red Dist. Secund.380/220V, Alumb. Púb. e Instalación Cacerinas Monop. A.H: "Los Jardines". Mz: "C, D, L, F, G, H e I" - Sechura.	70 771.80	EPD	100.00	Instalación de 36 Postes de Concreto con sus respectivas Luminarias para Alumbrado Público e instalación de Acometidas domiciliarias.
13	Construcción de Auditorium en I.E. Nº 14071 – Rinconada Llicuar – Sechura. II Etapa.	69 589.50	EPD	100.00	Construcción de Ambiente para Auditorium en Segunda Planta en un área de 245.23m2 (columnas y vigas aporticadas, columnas y vigas de arriostre en muros de ladrillo, escalera de concreto F'c=210Kg/cm2, muro de balcón, techo aligerado, tarrajeo de paredes y cielo raso del segundo piso, piso de cemento pulido) con su respectivo corredor.
14	Mejoramiento de Canal Biaggio Arbulú en Sector Sol Sol y Sector Trujillo – Sechura. Mejoramiento de Canal Biaggio Arbulú en Sector Sol Sol y Sector Trujillo - Sechura: Construcción de Alcantarilla.	352 619.52 106 813.35	EPD Const Perú). EPD	100.00 100.00	Construcción de 1,000m. de Canal revestido de concreto simple 175Kg/cm2 y sus respectivas obras de Arte (Alcantarilla Vehicular y Tomas Laterales). Construcción de Alcantarilla de Concreto 210Kg/cm2 (Prog. 0+560) de 32.80m. de longitud con transiciones de concreto a ambos lados de 3.00m cada una, rehabilitación de 03 compuertas de 1.05x1.20m. existentes, construcción de alcantarillas de tomas laterales de concreto.
15	Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura en I.E. Nº 14079 – Divino Maestro – Sechura.	133 207.49	EPD (Conv Const Perú)	100.00	Construcción de 02 Aulas en un área de 99.20m2, de material noble, con zapatas, columnas, vigas y losa aligerada en un área de 129.20m2 (incluye voladizos) y const. de Servicios Higiénicos para varones y mujeres en un área de 13.74m2 con su respectiva losa aligerada.
16	Construcción 01 Aula, SS.HH y Mejoramiento de Plataforma Deportiva de I.E. Nº 15334 – Yapato – Sechura.	61 423.41	EPD	100.00	Const. de un aula con losa aligerada e=0.20 cm. con un área techada de 68.85m2, vigas peraltadas, tarrajeadas y pintadas, muros revestidos y pintados, piso pulido y bruñado con ocre rojo, veredas pulidas y bruñadas, colocac. puertas y ventanas metálicas con vidrio catedral.

OBRAS EJECUTADAS EN EL AÑO 2008.

Nº	NOMBRE DE LA OBRA.	VALOR REF. (S/.)	MOD. EJEC	AVANCE (%)	METAS EJECUTADAS.
17	Perforación y Construcción de Pozo de Agua Equidistantes para Caseríos de Belisario, La Angostura, Tres Cruces – Zona del Desierto – Sechura.	167 621.12	EPI	100.00	Perforación de Pozo 8" diámetro y una profundidad de 170m, con fines exploratorios en las zonas de estudio. Habilitación de una vía de acceso de 3,200 mL. De longitud con un ancho de rodadura de 4.50m.
18	Construcción de Carpeta Asfáltica en Caliente. Carretera San Cristo – Cerritos. I Etapa.	155 484.61	EPI	100.00	Construcción de carpeta asfáltica en caliente de e= 2" (en área de 3,600m ²) en Carretera San Cristo – Cerritos desde Km. 2+240 (empalme con carpeta asfáltica existente) hasta progresiva 1+640 (con dirección hacia el Caserío de Cerritos) en un ancho de 6.00 m. y señalización horizontal.
19	Mantenimiento de los Servicios Higiénicos de Municipalidad Provincial de Sechura.	61 761.05	EPD	100.00	Construcción de 02 Ambientes para SS.HH, (cimiento, sobrecimiento, columnas, vigas, losa aligerada, muros de albañilería con ladrillo artesanal, pisos de cemento pulido y cerámico de 0.30x0.30cm, zócalos de cerámico, puertas de madera, ventanas de fierro con vidrios y const. de cisterna de 2.00m ³ y tanque elevado 1.00m ³ de cap.).
20	Construcción de Badén en Calle Miguel F. Cerro – Letirá – Vice.	87 568.90	EPD	100.00	Construcción de Badén con adoquines de concreto F'c=420Kg/cm ² (con estructura compuesta por capa de piedra over de 0.15m, base de afirmado de 0.20m), en área de 600m ² , const. de sardineles de concreto (200.00 mL.), const. de 03 vigas de confinamiento de 6.00m cada uno para badén, colocación de 160m ² de mampostería para protección de badén señalización con pintura de tráfico y colocación de 02 señales informativas.
21	Mejoramiento de Calle Simón Bolívar. Lado Sur – Sechura.	668 704.49	EPD	100.00	Pavimentación con bloquetas de concreto en los bordes laterales (4,350.00m ²), const. de sardineles de concreto, const. de veredas de concreto F'c=140Kg/cm ² , pintado, señalización de toda la calle y tratamiento superficial (recapeo) a lo largo de vía existente, const. de muro de contención, colocación de piso con cemento pulido y coloreado con ocre negro y porcelana blanca (280.00m ²), tarrajeo de muro de contención con cemento frotachado (140m ²) y balcón entre Calles 2 de Mayo y Restauración.
22	Construcción de Servicios Higiénicos en I.E N° 14084 – Chusís – Sechura.	81 244.59	EPD	100.00	Construcción de 02 Baterías de Serv. Higiénicos (varones y mujeres) y 02 para profesores (albañilería confinada, cimientos corridos, sobrecimientos armados con concreto F'c=175Kg/cm ² , muro de soga con ladrillo de arcilla, columnas con concreto F'c=175Kg/cm ² , losa aligerada a dos aguas, tarrajeo de muros, enchape de mayólica, coloc. de aparatos sanitarios y carpintería metálica y de madera.

OBRAS EJECUTADAS EN EL AÑO 2008.

Nº	NOMBRE DE LA OBRA.	VALOR REF. (S/.)	MOD. EJEC	AVANCE (%)	METAS EJECUTADAS.
23	Pavimentación de Calles en Rinconada y A.H: "Cirilo Antón Bancayán" – Sechura.	166 664.58	EPD	100.00	Construcción de 2,386.20m2. de Carpeta asfáltica flexible en caliente e=2", con una estructura compuesta de una Base Granular (Sub-base y Base de afirmad de 0.15m.y 0.20m respectivamente), previamente se realizaron trabajos de reparación de conexiones domiciliarias de agua y desagüe y picado de buzones para bajar a nivel de cota de carpeta.
24	Mejoramiento de Calles de Urbanización: "La Ribera". III Etapa – Sechura.	313 273.72	EPD	100..00	Pavimentac. con bloquetas de concreto de 04 Calles: San Miguel 623.20m2, Buenos Aires 745.20m2, San Francisco 751.10m2, José Gálvez 716.00m2; colocación de redes de agua y desagüe (Redes principales y 04 buzones), así como 40 conex. Domic. de agua y desagüe, mejoramiento de 600MI. de sardineles montantes existentes y pintado.
25	Ampliación de Infraestructura de Local de Discapacitados – Sechura.	102 663.01	EPD	100.00	Construcción de 01 Ambiente para Auditorio (102.67m2) de material noble y losa aligerada, const. de 17.18mL.de Cerco Perimétrico, const. de 01 Pozo Séptico y 01 Pozo de Percolación. Colocación de 01 puerta y 02 ventanas metálicas y const. de veredas en parte frontal.
26	Mejoramiento de Infraestructura de I.E. Nº 14078 – Sechura.	88 427.73	EPD	100.00	Const. de 01 Ambiente para Sala de Profesores en un área de 66.00m2. de material noble con proyección a Segundo Nivel, con gradas de ingreso, const. de escalera de concreta armado para acceso a segundo nivel y debajo de ésta 01 Ambiente para Almacén en un área de 28.75m2.
27	Mejoramiento de I.E. Nº 017: "Sor Ana de los Ángeles" – Sechura.	130 938.23	EPD	100.00	Const. de Sala de Cómputo (35.16m2), const. de Ambiente Administrativo (30.76m2), construcción de Teatrín (17m2), instalación de Cerco Perimétrico y Áreas Verdes, Reparación de Piso de Aula (68.68m2), Reparación de Losa de Plataforma (229.13m2), acabados en Oficina CRAI, equipamiento (adquisición de 06 equipos de Cómputo, escritorios, estantes).
28	Mejoramiento de Canal: "San Andrés" – Bernal – Sechura. Construcción de Puente Carrozable y Regulador Tipo "Pico de Pato".	1'069 069.49 105 060.28	EPD EPD	100.00 100.00	Meta 1: Revestimiento de Canal de Sección Trapezoidal con Concreto F'c=175Kg/cm2 en una longitud de 2,021.19MI, instalación de 07 compuertas laterales metálicas de 1.20x2.40m. Meta 2: Construcción de Puente Tipo losa de concreto armado F'c=210Kg/cm2 de 7.14m longitud x 3.60m de ancho con barandas metálicas a los costados, const. de estructura de regulación Tipo "Pico de Pato" de concreto armado F'c=210Kg/cm2 de 22.68m de longitud con su respectiva compuerta.

OBRAS EJECUTADAS EN EL AÑO 2008.

Nº	NOMBRE DE LA OBRA.	VALOR REF. (S/.)	MOD. EJEC	AVANCE (%)	METAS EJECUTADAS.
29	Pavimentación y Construcción de veredas en Calles de Llicuar y Dos Pueblos. II Etapa – Sechura.	139 551.98	EPD	100.00	Construcción de 1,726.27m ² de Pavimento Flexible (Compuesto de una carpeta asfáltica en caliente de 0.05m de espesor), previa conformación de capa de afirmado de 0.20m y una capa de over de 0.20m, previamente se realizaron trabajos de cambio de tubería de desagüe (colector =8" en un tramo de 60.00m, instalación de 08 conex. Domiciliarias de desagüe con tubería PVC 6" Y 05 conex. Domiciliarias de agua) y señalización respectiva.
30	Culminación del Mejoramiento de Calles de Bellavista – Sechura.	170 938.23	EPD	100.00	Construcción de Redes de Agua y desagüe (Redes principales y conexiones domiciliarias), construcción de 2,172.18m ² . de Pavimento con asfalto en caliente e=2", y señalización respectiva.
31	Mejoramiento Áreas Libres Calle Simón Bolívar intersección con Calle Constitución y Barrio Las Capillas – Sechura.	345 546.31		100.00	Const. de 02 Boulevard a lo largo de Calle Bolívar, veredas de concreto F'c=140Kg/cm ² , jardineras con muros de ladrillo de 0.60, 0.90 y 1.20m, áreas de acceso peatonal de adoquín de concreto de 04cm, rampas de concreto, sembrado de áreas verdes en jardineras proyectadas y bancas de concreto techadas con pérgolas.
	Mejoramiento de Áreas Libres de Calle Simón Bolívar intersección con Calle Constitución y Barrio Las Capillas – Sechura (Complementaria).	118 750.40	EPD	100.00	Construcción de alegoría donde se representa al pescador Sechurano con su chalana, en parte inferior estará un buzo con su vestimenta típica, en parte posterior se mostrará a 02 niños sosteniendo al mundo en señal de vida sin contaminación, los niños representan el futuro de Sechura.
32	Construcción del Estadio Municipal de Rinconada Llicuar – Sechura.	321 621.80	EPD	100.00	Construcción de 670.00Ml. de Cerco Perimétrico con muros de ladrillo K.K de sogá (3.00m de altura) con sus respectivas columnas de amarre y vigas, construcción de 215 columnas de 0.25x0.25m, confección y colocación de 03 portones metálicos, tarrajeo interior y exterior de columnas y vigas y pintado de los mismos.
33	Construcción de Almacenes de Municipalidad Provincial de Sechura.	250 112.92	EPD	100.00	Construcción de 11 Ambientes, con veredas de acceso, cerco perimétrico de todo el Local, el techado de los Ambientes será con cobertura de eternit con estructura metálica, piso pulido, colocación de rejilla metálica en ambiente para lavado de carros, colocación de portón en ingreso principal, const. de Pozo Séptico y Pozo de Percolación, instalaciones sanitarias, pozo a tierra, acabados y pintado de todos los ambientes.

OBRAS EJECUTADAS EN EL AÑO 2008.

Nº	NOMBRE DE LA OBRA.	VALOR REF. (S/.)	MOD. EJEC	AVANCE (%)	METAS EJECUTADAS.
34	Mejoramiento de Calles de Miraflores – Bellavista – Sechura.	199 913.10	EPD	100.00	Colocación de Redes de Agua y Desagüe en un tramo de 105 mL, const. de veredas de concreto F'c=140Kg/cm2 en toda la longitud de calle, pavimento con bloquetas de concreto de 0.8x0.10x0.20cm, confinados con respectivos sardineles montantes de concreto F'c=175Kg/cm2 y pintado de sardineles montantes.
35	Mejoramiento Locales Deportivos: Mejoramiento del Piso de Local Deportivo del Club: "Atlético Independiente" – Sechura.	64 116.05	EPD	100.00	Colocación de Base de material afirmado, const. de piso de concreto F'c=140Kg/cm2 de e=0.10m, enchapado de piso con cerámico antideslizante de 0.30x0.30m, juntas de dilatación con mezcla asfáltica e=1", construcción de 4.65 MI canaleta de concreto (0.10x0.50m) para evacuación pluvial, suministro y colocación rejilla metálica en canaleta
36	Mejoramiento de Infraestructura de I.E: "San Martín" – Sechura.	160 748.60	EPD	100.00	Construcción de 02 Ambientes para Aulas de material noble de 8.25x6.30m (cimientos corridos, zapatas, vigas de cimentación, sobrecimientos, columnas, vigas, techo aligerado, muros y tabiques de albañilería, revestimiento de columnas, vigas, losa, pisos pulidos y bruñados en aulas y veredas, colocación de carpintería metálica y pintado en general, así como construcción de gradas.
37	Construcción Cementerio General - Sechura: - Construcción de Cerco Perimétrico. - Construcción de Alameda.	680 303..78	EPD	100.00	Construcción 300mL.de Cerco Perimétrico con muros de ladrillo K.K de sogá, arriostrados con columnas y vigas, asimismo de instalarán 02 portones metálicos de ingreso.
38	Construcción de Veredas y Pavimentación en Calle Las Capillas – Sechura.	238 125.22	EPD	100.00	Const. Pavimento con bloquetas concreto 0.8x0.10x0.20cm, confinados con sus respectivos sardineles de concreto F'c=175Kg/cm2, construcción de veredas de concreto F'c=140Kg/cm2.
39	Mejoramiento de Superficie de Rodadura de Carretera Cristo Nos Valga – Onza de Oro.	262 919.60	EPD	100.00	Construcción de 4,045m2 (6.00x674.10m) de pavimento Flexible de e=2", previa conformación de Base de afirmado de e=0.20m con su respectiva señalización.
40	Ampliación de Subsistema Distribución Primaria Trifásica 10Kv para Caserío de Miraflores y Suministro para Caseta de Bombeo.	69 994.73	EPI	100.00	Instalación de Línea desde la estructura 131041170 hasta la Subestación de tal manera de contar con un servicio de distribución Trifásica para alimentar 02 cargas especiales, uno para molino de pilado de arroz y otro para alimentar 02 electrobombas ubicadas en la caseta de Bombeo, instalación de Postes de CAC de 13m tipo monopostes para ubicar los transformadores trifásicos que alimentan al molino y la caseta de bombeo e instalación de Red de 0.950Km de conductor AAAC DE 25mm2.

OBRAS EJECUTADAS EN EL AÑO 2008.

Nº	NOMBRE DE LA OBRA.	VALOR REF. (S/.)	MOD. EJEC	AVANCE (%)	METAS EJECUTADAS.
41	Ampliación y Mejoramiento del Estadio del Distrito de Cristo Nos Valga - Sechura.	142 500.00	EPI Encargo	100.00	Construcción de Malla Olímpica conformada por malla cocada de 3"x3". Nº 08, la cual estará soldado en ángulo de 1"x1"x1/8" y éstos empotrados en dados de anclaje cimentados en el suelo de fundación.
42	Mejoramiento de Plazuela: "Miguel Grau" del Caserío de Tajamar – Sechura.	313 782.49	EPD	100.00	Reubicación de Postes Alumbrado Público, tala y retiro de árboles, const. de veredas de ancho variable, sardineles de confinamiento, sardineles de jardinería, colocac. adoquines de concreto de 10x10x6cm, monumento a Miguel Grau de concreto armado, 12 postes ornamentales, instalac. de 48 farolas esféricas, 10 pérgolas de madera, 02 astas de bandera, rejas metálicas, 16 bancas de madera estilo colonial, rampas y gradería de concreto, sembrado de gras y plántones ornamentales, instalación de redes agua p/áreas verdes y 04 basureros de metal.
43	Construcción del Sistema de Agua Potable del Caserío de Pampa de Loro – Sechura.	164 207.22	EPD	100.00	Construcción de línea de aducción desde el tanque elevado ubicado en caserío de Tajamar hacia el caserío de Pampa de Loro en una longitud de 2399.20ml con tubería de PVC C-7.5 de 75 mm. Instalación de 30 conex. domiciliarias .con tubería PVC de ½" de diámetro.
44	Mejoramiento de Infraestructura Deportiva en Caletas de Parachique-La Bocana y Ciudad del Pescador.	268 967.67	EPD	100.00	Construcción de 03 Plataformas deportivas de concreto f'c=175Kg/cm2 de e=2" en un área de 640 m ² para cada una, instalación de arcos para fulbito y parantes para net de voleyball y señalización con pintura esmalte (cancha de voley y fulbito).
45	Mejoramiento de Calles de Sechura. Cercado II Etapa. Calle César Pinglo, San Francisco, Calle 22, Calle 26, Calle 6, Calle 4, Calle S/N Barrio El Porvenir.	1'072 202.25	EPD	100.00	Pavimentación con carpeta asfáltica en caliente e=2": 3,450.28m ² , imprimación: 3,742.09m ² , Pavimentación con bloquetas de concreto color gris de 8x10x20cm: 1,898.63M ² , construcción de sardinel: 3,059.14ml.